



Departamento de Quetzaltenango,
Guatemala. C.A.

Municipalidad de San Carlos Sija

COTIZACIONES Y LICITACIONES HASTA OCTUBRE 2019

No.	NOG	NOMBRE DEL PROYECTO COTIZACIONES Y LICITACIONES	FUENTE	CONTRATO No.	MONTO	BENEFICIADOS	EMPRESA	Nit	NOMBRE DEL CONSTRUCTOR	TIEMPO DE EJECUCION	No. PRECALIFICADO	CAPACIDAD FINANCIERA	ESPECIALIDAD POR LA QUE FUE CONTRATADO	DETALLE DE CONCURSO	
														FECHA DE PUBLICACION:	ESTATUS:
1	10152261	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN CASETA, GENERADOR Y BOMBA), CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	21 Y 22	05-2019	Q 899,863.90	1387	CONSTRUCTORA A.P.	2522560-k	Arnoldo Pojoy Lopez	3 Meses	6482	Q 15,486,582.24	24.28 Introducción de Agua Potable, 24.1 Edificio de un Nivel y 24.33 Construcción de Pozo Mecánico	11/04/2019	Terminado Adjudicado
														FECHA DE CIERRE DE RECEPCION DE OBRAS:	26/04/2019
														FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS:	26/04/2019
														TIPO DE PROCESO:	Adquisición Competitiva
														FECHA DEL ULTIMO ESTATUS:	30/04/2019
														ESTATUS:	Terminado Adjudicado
2	9901744	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	21	04-2019	Q 1,598,100.00	900	COCESA	2436764-8	Edwin Adolfo Alvarado Chan	5meses	6427	Q 13,306,931.96	24.9 Planta de Tratamiento de Aguas	04/03/2019	Terminado Adjudicado
														FECHA DE CIERRE DE RECEPCION DE OBRAS:	15/04/2019
														FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS:	15/04/2019
														TIPO DE PROCESO:	Adquisición Competitiva
														FECHA DEL ULTIMO ESTATUS:	22/04/2019
														ESTATUS:	Terminado Adjudicado
3	9677100	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2DA AVENIDA DE LA INDUSTRIA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	31 Y 22	02-2019	Q 459,459.00	752	S.C. CONSTRUCCIONES	8883307-0	Jose Augusto Sacalxot Cali	1.5 Meses	6714	Q 11,564,926.43	Especialidad: 24.14 pavimento rígido y/o 24.56 pavimentación de calles	30/01/2019	Terminado Adjudicado
														FECHA DE CIERRE DE RECEPCION DE OBRAS:	12/02/2019
														FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS:	12/02/2019
														TIPO DE PROCESO:	Adquisición Competitiva
														FECHA DEL ULTIMO ESTATUS:	14/02/2019
														ESTATUS:	Terminado Adjudicado

Plaza Central, San Carlos Sija, Quetzaltenango, Guatemala C.A.
Tel. 7768-4271 www.sancarlossija.com
E-mail: municipalidadesancarlossija2@gmail.com



Departamento de Quetzaltenango,
Guatemala. C.A.

Municipalidad de San Carlos Sija

4	9663649	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	211	01-2019	Q 519,562.88	1275	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CHUIKABAL	1325858-3	Juan Antonio Castillo Minera	1.5 Meses	2774	Q 44,195,489.48	Especialidad: 19 Alcantarillados y drenajes Urbanos y 24.12 Adoquinados	FECHA DE PUBLICACION:	25/01/2019
														FECHA DE CIERRE DE RECEPCION DE OBRAS :	07/02/2019
														FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS:	07/02/2019
														TIPO DE PROCESO:	Adquisicion Competitiva
														FECHA DEL ULTIMO ESTATUS:	12/02/2019
														ESTATUS:	Terminado Adjudicado
5	9660186	MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	21	03-2019	Q 1,538,747.00	1680	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CHUIKABAL	1325858-3	Juan Antonio Castillo Minera	1.5 meses	2774	Q 44,195,489.48	24.14 Pavimento Rigido	FECHA DE PUBLICACION:	25/01/2019
														FECHA DE CIERRE DE RECEPCION DE OBRAS :	07/03/2019
														FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS:	07/03/2019
														TIPO DE PROCESO:	Adquisicion Competitiva
														FECHA DEL ULTIMO ESTATUS:	12/03/2019
														ESTATUS:	Terminado Adjudicado
6	9270477	CONSTRUCCION EDIFICIOS PARA AUXILIATURA CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.	21, 31 Y 14	13-2018 (Proyecto Multianual)	Q 585,700.29	1511	INGENIERIA DE SOLUCIONES	2054279-8	Carlos Isaac Lemus Turnil.	5 Meses	5547	42411504.47	24.1 Edificios de un nivel y/o Edificios de dos niveles	FECHA DE PUBLICACION:	09/11/2018
														FECHA DE CIERRE DE RECEPCION DE OBRAS :	28/11/2018
														FECHA DE PRESENTACION DE OFERTAS:	28/11/2018
														TIPO DE PROCESO:	Adquisicion Competitiva
														FECHA DEL ULTIMO ESTATUS:	10/12/2018
														ESTATUS:	Terminado Adjudicado

Plaza Central, San Carlos Sija, Quetzaltenango, Guatemala C.A.
Tel. 7768-4271 www.sancarlossija.com
E-mail: municipalidadesancarlossija2@gmail.com



Departamento de Quetzaltenango,
Guatemala. C.A.

Municipalidad de San Carlos Sija

MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN CASETA, GENERADOR Y BOMBA), CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.

CUADRO DE CANTIDADES POR RENGLON

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	P/U	P/Total
1	LIMPIEZA PRELIMINAR	12,5	M2	Q. 11.00	Q. 137.50
2	TRAZO Y NIVELACION	12,5	M2	Q. 15.40	Q. 192.50
3	CIMIENTO CORRIDO DE 0.40 X 0.20 M	10,5	ML	Q. 378.00	Q. 3,969.00
4	SOLERA DE HUMEDAD DE 0.20 X 0.15 M	10,5	ML	Q. 184.40	Q. 1,936.20
5	SOLERA INTERMEDIA DE 0.20 X 0.15 M	9,5	ML	Q. 195.20	Q. 1,854.40
6	SOLERA FINAL DE 0.20 X 0.15 M	10	ML	Q. 197.80	Q. 1,978.00
7	COLUMNAS TIPO A DE 0.15 X 0.15 M	13	ML	Q. 236.95	Q. 3,080.35
8	COLUMNAS TIPO B 0.15 X 0.10 M	23	ML	Q. 131.50	Q. 3,024.50
9	LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14 X 0.19 X 0.39 M	22	M2	Q. 197.00	Q. 4,334.00
10	LOSA DE CONCRETO 0.10 M	12,5	M2	Q. 540.50	Q. 6,756.25
11	PISO DE CONCRETO ALISADO 0.10 M	7	M2	Q. 224.80	Q. 1,573.60
12	BANQUETA DE CONCRETO DE 0.10M	3,9	M2	Q. 204.00	Q. 795.60
13	REPELLO + CERNIDO	54	M2	Q. 88.00	Q. 4,752.00
14	ALIZADO DE CEMENTO	11	M2	Q. 119.80	Q. 1,317.80
15	PUERTA DE METAL 1.00 * 2.10 M	1	UNIDAD	Q. 1,911.00	Q. 1,911.00
16	BALCON DE 1.00 M * 1.05 M	1	UNIDAD	Q. 646.45	Q. 646.45
17	BALCON DE 1.50 M * 1.05 M	1	UNIDAD	Q. 971.10	Q. 971.10
18	BAJA DE AGUA PLUVIAL	1	UNIDAD	Q. 289.25	Q. 289.25
19	CONEXIONES ELECTRICAS	1	UNIDAD	Q. 1,101.75	Q. 1,101.75
20	EQUIPAMIENTO DE POZO MECANICO PARA 60 HP	1	UNIDAD	Q. 270,136.10	Q. 270,136.10
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO DE 76 N/B CON EQUIPO DE 60 HP	1	UNIDAD	Q. 198,900.00	Q. 198,900.00
22	INSTALACION DE TUBERIA HG LIVIANO DE 4" INCLUYE ANCLAJES DE CONCRETO	234	ML	Q. 384.70	Q. 90,019.80
23	ZANJEO Y RELLENO EN LINEA DE IMPULSION Y CONDUCCION	2433,6	ML	Q. 33.25	Q. 80,917.20
24	INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC 250 PSI	972	ML	Q. 111.70	Q. 108,572.40
25	INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PVC 160 PSI	737,1	ML	Q. 90.50	Q. 66,707.55
26	INSTALACION DE TUBERIA DE 3" PVC 160 PSI	724,5	ML	Q. 59.50	Q. 43,107.75
27	LIMPIEZA FINAL	1	UNIDAD	Q. 881.85	Q. 881.85
TOTAL					Q. 899,863.90

Gerardín Arias Díaz Mazariegos
ALCALDE MUNICIPAL
SAN CARLOS SIJA

Plaza Central, San Carlos Sija, Quetzaltenango, Guatemala C.A.

Tel. 7768-4271 www.sancarlossija.com

E-mail: municipalidadesancarlossija2@gmail.com



Municipalidad de San Carlos Sija

Departamento de Quetzaltenango,
Guatemala. C.A.

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA DE TRATAMIENTO), ALDEA CALEL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.

CUADRO DE CANTIDADES POR RENGLON

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del renglón de trabajo	Precio por Unidad	Valor Total Q.
1050.00	M2	TRABAJOS PRELIMINARES	Q. 13.00	Q. 13,650.00
1.00	Unidad	CAJA DE DEMASIAS	Q. 25,000.00	Q. 25,000.00
1.00	Unidad	CAJA DE REJAS, DESARENADOR Y TRAMPA	Q. 70,000.00	Q. 70,000.00
1.00	Unidad	SEDIMENTADOR PRIMARIO	Q. 178,600.00	Q. 178,600.00
2.00	Unidad	FILTRO PERCOLADOR	Q. 223,400.00	Q. 446,800.00
1.00	Unidad	SEDIMENTADOR SECUNDARIO	Q. 181,100.00	Q. 181,100.00
4.00	Unidad	DIGESTOR DE LODOS	Q. 66,500.00	Q. 266,000.00
2.00	Unidad	PATIO DE LODOS	Q. 133,200.00	Q. 266,400.00
1.00	Unidad	CASETA DE CLORACIÓN	Q. 62,000.00	Q. 62,000.00
1.00	Unidad	CABEZAL DE DESCARGA	Q. 26,800.00	Q. 26,800.00
15.00	Unidad	POZO DE REGISTRO	Q. 1,500.00	Q. 22,500.00
2.00	Unidad	CAJA DE VALVULAS	Q. 18,000.00	Q. 36,000.00
1.00	Unidad	LIMPIEZA FINAL	Q. 3,250.00	Q. 3,250.00
TOTAL				Q. 1,598,100.00

Ing. Gerardo Ariel Díaz Mazariegos
 ALCALDE MUNICIPAL
 SAN CARLOS SIJA

Plaza Central, San Carlos Sija, Quetzaltenango, Guatemala C.A.
 Tel. 7768-4271 www.sancarlossija.com
 E-mail: municipalidadesancarlossija2@gmail.com



Municipalidad de San Carlos Sija

Departamento de Quetzaltenango,
Guatemala. C.A.

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2DA AVENIDA DE LA INDUSTRIA, ALDEA NUEVO SAN ANTONIO, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.

CUADRO DE CANTIDADES POR RENGLON

No.	DESCRIPCIÓN.	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Trabajos preliminares, limpia, chapeo, trazo y estaqueado.	900.90	M ²	Q. 6.00	Q. 5,405.40
2	Corte, nivelación y compactación de rasante natural	900.90	M ²	Q. 60.00	Q. 54,054.00
3	Colocación y compactación de base granular de 0.15 metros	872.30	M ²	Q. 70.00	Q. 61,061.00
4	Pavimentación de concreto tipo 4,000 PSI de +=0.15 metros de espesor	872.30	M ²	Q. 321.00	Q. 280,008.30
5	Bordillo de concreto tipo 3,000 PSI de 0.10 metros x 0.40 metros	286.00	ML	Q. 140.00	Q. 40,040.00
6	Rampa de accesos de concreto tipo 4,000 PSI de 03.0 x 0.15 metros	1.00	Unidad	Q. 736.70	Q. 736.70
7	Corte y sello de juntas	485.00	ML	Q. 30.00	Q. 14,550.00
8	Limpieza final del proyecto	900.90	M ²	Q. 4.00	Q. 3,603.60
TOTAL					Q. 459,459.00

Gerardín Ariel Díaz Mazanecus
ALCALDE MUNICIPAL
SAN CARLOS SIJA

Plaza Central, San Carlos Sija, Quetzaltenango, Guatemala C.A.
Tel. 7768-4271 www.sancarlossija.com
E-mail: municipalidadesancarlossija2@gmail.com




Municipalidad de San Carlos Sija

Departamento de Quetzaltenango,
Guatemala. C.A.

MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.

CUADRO DE CANTIDADES POR RENGLON

No.	DESCRIPCIÓN.	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Replanteo topográfico	346.56	ML	Q. 7.29	Q. 2,525.71
2	Remoción de adoquinado	2,315	M²	Q. 14.97	Q. 34,655.55
3	Excavación de zanjas para tubería y remoción de tubería existente	982.41	M³	Q. 30.72	Q. 30,179.71
4	Tubería de pvc Ø 12" Norman F949	340.53	ML	Q. 476.04	Q. 162,105.90
5	Pozos de visita de 1.60 M Hasta 2.00 M	4.00	Unidad	Q. 7,917.00	Q. 31,668.00
6	Pozos de visita de 3.00 M hasta 4.00 M	2.00	Unidad	Q. 15,826.40	Q. 31,652.80
7	Pozos de visita de 4.00 M hasta 5.00 M	1.00	Unidad	Q. 24,018.48	Q. 24,018.48
8	Relleno y compactación de zanjas	938.24	M³	Q. 50.61	Q. 47,484.33
9	Acometidas domiciliarias	50.00	Unidad	Q. 2,996.16	Q. 149,808.00
10	Limpieza final del proyecto	207.93	M²	Q. 26.28	Q. 5,464.40
TOTAL					Q. 519,562.88



Plaza Central, San Carlos Sija, Quetzaltenango, Guatemala C.A.
Tel. 7768-4271 www.sancarlossija.com
E-mail: municipalidadesancarlossija2@gmail.com



Municipalidad de San Carlos Sija

Departamento de Quetzaltenango,
Guatemala. C.A.

MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.

CUADRO DE CANTIDADES POR RENGLON

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIOS UNITARIOS	COSTO TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES, LIMPIA, CHAPEO, TRAZO Y ESTAQUEADO.	2315.00	m2	Q 9.00	Q 20,835.00
2	CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE.	2315.00	m2	Q 52.00	Q 120,380.00
3	COLOCACION, NIVELACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR DE 0.15M.	2245.70	m2	Q 64.00	Q 143,724.80
4	BORDILLO DE CONCRETO TIPO 3,000 PSI DE 0.10 x 0.45	693.00	ml	Q 151.00	Q 104,643.00
5	PAVIMENTO DE CONCRETO TIPO 4,000 PSI ESPESOR t= 0.20 m	2245.70	m2	Q 484.00	Q 1,086,918.80
6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES.	1559.39	ml	Q 31.38	Q 48,934.15
7	LIMPIEZA FINAL DEL PROYECTO.	2315.00	m2	Q 5.75	Q 13,311.25
Total					Q 1,538,747.00

Ing. Gerardo Ariel Diaz Mazaregos
ALCALDE MUNICIPAL
SAN CARLOS SIJA

Plaza Central, San Carlos Sija, Quetzaltenango, Guatemala C.A.
Tel. 7768-4271 www.sancarlossija.com
E-mail: municipalidadesancarlossija2@gmail.com



Departamento de Quetzaltenango,
Guatemala. C.A.

Municipalidad de San Carlos Sija

CONSTRUCCION EDIFICIOS PARA AUXILIATURA CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE CHICALQUIX, SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO.

CUADRO DE CANTIDADES POR RENGLON

No.	DESCRIPCIÓN.	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES	144.9	M²	Q. 35.00	Q. 5,071.50
2	EXCAVACION PARA CIMENTACION EN SUELO ROCOSO	32.1	M³	Q. 294.00	Q. 9,437.40
3	ZAPATA TIPO 1 DE CONCRETO TIPO 3,000 PSI DE 1.20 X 1.20 X 0.25 METROS	25	UNIDAD	Q. 1,520.00	Q. 38,000.00
4	CIMIENTO CORRIDO DE CONCRETO TIPO 3,000 PSI DE 0.40 X 0.20 METROS	100.6	ML	Q. 367.00	Q. 36,920.20
5	LEVANTADO DE MURO DE BLOCK VACIO CLASE "B" DE 0.14 X 0.19 X 0.39 METROS	188	M²	Q. 194.00	Q. 36,472.00
6	SOLERAS DE CONCRETO TIPO 3,000 PSI DE 0.14 X 0.20 METROS	175	ML	Q. 245.00	Q. 42,875.00
7	COLUMNA TIPO "1" DE CONCRETO TIPO 3,000 PSI DE 0.25 X 0.25 METROS	93.6	ML	Q. 524.00	Q. 49,046.40
8	COLUMNA TIPO "2" DE CONCRETO TIPO 3,000 PSI DE 0.015 X 0.15 METROS	78	ML	Q. 464.00	Q. 36,192.00
9	VIGA TIPO "1" DE CONCRETO TIPO 3,000 PSI DE 0.20 X 0.30 METROS	91.4	ML	Q. 448.00	Q. 40,947.20
10	LOSA DE CONCRETO TIPO 3,000 PSI DE T=0.10 METROS	117.9	M²	Q. 794.00	Q. 93,612.60
11	GRADAS DE CONCRETO TIPO 3,000 PSI	4.6	M²	Q. 822.00	Q. 3,781.20
12	BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO P.V.C. DE Ø=3"	10	UNIDAD	Q. 669.00	Q. 6,690.00
13	INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO CON TUBERIA PVC VARIOS	81	ML	Q. 151.00	Q. 12,231.00
14	INSTALACION HIDRAULICA CON T°C Ø =1/2" DE 315 PSI MAS ARTEFACTOS	57	ML	Q. 166.00	Q. 9,462.00
15	FOSA SEPTICA DE 2.00 M² DE CONCRETO TIPO 3,000 PSI	1	UNIDAD	Q. 9,484.80	Q. 9,484.80
16	REPELLO + CERNIDO EN COLUMNAS, SOLERAS, MUROS, VIGAS Y CIELO DE LOSA	554.9	M²	Q. 94.00	Q. 52,160.60
17	PISO DE GRANITO DE 0.30 X 0.30 METROS	123.7	M²	Q. 200.00	Q. 24,740.00
18	AZULEJO NACIONAL EN BAÑOS	12	M²	Q. 223.00	Q. 2,676.00
19	INSTALACION ELECTRICA DE ILUMINACION.	33	UNIDAD	Q. 638.00	Q. 21,054.00

Ing. Gerardo Abel Diaz Mazaregos
ALCALDE MUNICIPAL
SAN CARLOS SIJA

INGENIERIA DE SOLUCIONES
REARROLLO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CARRANZA Y CAJALAN
CARRANZA Y CAJALAN
CARRANZA Y CAJALAN
CARRANZA Y CAJALAN

20	INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA	19	UNIDAD	Q. 570.00	Q. 10,830.00
21	PUERTAS CON MARCOS Y ESTRUCTURA DE METAL	9	UNIDAD	Q. 1,579.00	Q. 14,211.00
22	PUERTAS PRINCIPAL CON MARCOS Y ESTRUCTURA DE METAL	1	UNIDAD	Q. 2,405.00	Q. 2,405.00
23	VENTANAS CON MARCO DE METAL, MAS CIDRIO DE 5 MILIMETROS	27	M²	Q. 711.00	Q. 19,197.00
24	BANQUETA DE CONCRETO TIPO 3,000 PSI T=0.07 METROS	16.3	M²	Q. 270.00	Q. 4,401.00
25	LIMPIEZA FINAL	1	UNIDAD	Q. 3,802.39	Q. 3,802.39
TOTAL					Q. 585,700.29

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: Finalizado el contrato de construcción de la obra de construcción de edificios para auxiliatura caserío Bella Vista, Aldea San José Chicalquix, San Carlos Sija, Quetzaltenango, Guatemala, C.A. por un valor de Q. 585,700.29.

Plaza Central, San Carlos Sija, Quetzaltenango, Guatemala C.A.

Tel. 7768-4271 www.sancarlossija.com

E-mail: municipalidadesancarlossija2@gmail.com